

Projecto de Remodelação de Zona Verde					
PROJECTO DE ARQUITECTURA PAISAGISTA			Medições e Orçamentos		
LOCAL : Rua 25 Abril - Beja			DATA: Setembro 2011		
CÓD.	DESIGNAÇÃO	UN	QUANT.	P. UNITÁRIO	TOTAL
<b>Cap.1</b>	<b>Limites e pavimento</b>				
1.1	Fornecimento de lancil PVC tipo "SUPEREDGE" da "Terracell" ou equivalente, conforme o projecto e indicações do fornecedor.	ml	130,00	7,00 €	910,00 €
1.2	Fornecimento de lajetas do tipo "BETOPLAN" da "SOPLACAS" ou equivalente	ud	298,00	1,90 €	566,20 €
1.3	Fornecimento de cubo de granito de 0.11 m	ml	183,00	1,50 €	274,50 €
<b>Total do Capitulo 1</b>					<b>1.750,70 €</b>
<b>Cap.2</b>	<b>Preparação do Terreno</b>				
2.1	Fornecimento de terra vegetal	m3	32,00	7,40 €	236,80 €
<b>Total do Capitulo 2</b>					<b>236,80 €</b>
<b>Cap.3</b>	<b>Plantação de arbustos</b>				
	Fornecimento de arbustos com as características especiais de acordo com as indicações em Caderno de Encargos, abertura de covas, estrume bem curtido, tutoragem e rega.				
	<u>Arbustos:</u>				
	<b>Lavandula angustifolia</b>	ud	39,00	4,00 €	156,00 €
	<b>Myrtus communis</b>	ud	30,00	4,00 €	120,00 €
	<b>Rosa sp.</b>	ud	34,00	4,00 €	136,00 €
	<b>Rosmarinus officinalis</b>	ud	14,00	3,50 €	49,00 €
	<b>Rosmarinus officinalis spp prostratus</b>	ud	14,00	3,50 €	49,00 €
	<b>Santolina chamaecyparissus</b>	ud	24,00	3,50 €	84,00 €
<b>Total do Capitulo 3</b>					<b>- €</b>

<b>Projecto de Remodelação de Zona Verde</b>					
PROJECTO DE ARQUITECTURA PAISAGISTA			Medições e Orçamentos		
LOCAL : Rua 25 Abril - Beja			DATA: Setembro 2011		
CÓD.	DESIGNAÇÃO	UN	QUANT.	P. UNITÁRIO	TOTAL
	<b>Plantação de herbáceas vivazes</b>				
<b>Cap.4</b>	Fornecimento de herbáceas vivaze com as características especiais de acordo com as indicações em Caderno de Encargos, abertura de covas, rega e todos os trabalhos necessários. Conforme plano de plantações:				
	<b><i>Bergenia crassifolia</i></b>	ud	105,00	2,00 €	210,00 €
	<b><i>Gazania splendens</i></b>	ud	153,00	0,80 €	122,40 €
	<b><i>Iris xiphium</i></b>	ud	160,00	0,80 €	128,00 €
	<b><i>Pelargonium peltatum</i></b>	ud	65,00	0,80 €	52,00 €
	<b>Total do Capitulo 4</b>				- €
<b>Cap.5</b>	<b>Prado de Regadio</b>				
5.1	Fornecimento de placas de relva natural, de acordo com as indicações do Caderno de Encargos, incluindo camada de areia com 0.06m de espessura sobre terra vegetal com base drenante previamente preparada.	m2	303,00	2,00 €	606,00 €
	<b>Total do Capitulo 5</b>				<b>606,00 €</b>
<b>Cap.6</b>	<b>Revestimento do solo com inertes</b>				
6.1	Fornecimento de "Mulch" (camada de casca de pinheiro, seca e limpa, tipo "Carmo Ornamental"(diâm. 7mm a 12mm) ou equivalente)	m3	15,00	29,64 €	444,60 €
6.2	Fornecimento de Brita calcária n.º 1 da "LENA AGREGADOS" ou equivalente, seca e limpa,	m3	4,00	17,00 €	68,00 €
6.3	Fornecimento de brita diorítica n.º 3, seca e limpa	m3	7,00	9,35 €	65,45 €
	<b>Total do Capitulo 6</b>				<b>578,05 €</b>
<b>Cap.7</b>	<b>Rede de rega</b>				
7.1	Fornecimento de sistema de rega automática do tipo "GUSTAVO CUDELL" ou equivalente (tubagens, aspersores, pulverizadores, electroválvulas, conectores, programador e todos os acessórios necessários). Conforme projecto e relação de material em anexo	vg	1,00	1.356,09 €	1.356,09 €
	<b>Total do Capitulo 7</b>				<b>1.356,09 €</b>
<b>Cap.8</b>	<b>Mobiliário Urbano</b>				

<b>Projecto de Remodelação de Zona Verde</b> PROJECTO DE ARQUITECTURA PAISAGISTA <span style="float: right;">Medições e Orçamentos</span> <b>LOCAL : Rua 25 Abril - Beja</b> <span style="float: right;"><b>DATA: Setembro 2011</b></span>					
CÓD.	DESIGNAÇÃO	UN	QUANT.	P. UNITÁRIO	TOTAL
8.1	Fornecimento de Bancos em material reciclado, de cor castanha, do tipo "EUROPA" da "FACENOVA" ou equivalente	vg	4,00	300,00 €	1.200,00 €
8.2	Fornecimento de papeleira em material reciclado, cor castanha, do tipo "EUROPA" da "FACENOVA" ou equivalente	vg	2,00	150,00 €	300,00 €
Total do Cpitulo 8					1.500,00 €
TOTAL GERAL					6.027,64 €