

PROJECTO QUERENÇA

PROJECTO: Jardim Sensorial Fundação Manuel Viegas Guerreiro

ESTIMATIVA DE CUSTOS						
Art.º	Designação	Medições		Preços		
		Uni	Quant.	Unitários	Totais	
Cap. I - TRABALHOS PREPARATÓRIOS						
1.1	Remoção de árvores, arbustos, limpeza e regularização de toda a área de intervenção , com uma espessura de 0,30m, abertura de caixas de pavimentos (incluindo regularização e compactação do fundo da caixa, e rega se necessário) e remoção da terra das covas de plantação para árvores (1,0x1,0x1,20m) para as covas de plantação de árvores nas áreas verdes, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes;	m3	123,00	€ 7,50	€ 922,50	camara municipal e junta
1.2	Transporte, fornecimento e espalhamento de terra viva franca própria para jardim, limpa, rica em matéria orgânica e isenta de infestantes, para preenchimento de covas de plantação bem como das áreas a plantar, com uma espessura de 0,30m em toda a sua extensão. Nas covas das árvores acrescenta-se 0,7m e áreas de arbustos 0,2m, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes;	m3	88,00	€ 7,00	€ 616,00	arranjar composto e este custo desaparece
1.3	Transporte a vazadouro dos produtos escavados e removidos, incluindo carga, descarga e espalhamento, considerando 20% para empolamento nos produtos das zonas plantadas e zonas escavadas;	m3	123,00	€ 5,00	€ 615,00	camara municipal e junta
<i>Total do capítulo</i>					<i>€ 2.153,50</i>	
Cap. II - PAVIMENTOS						
2.1	Fornecimento e assentamento de pavimento em tijoleira , que deverá ser executado a partir de uma camada com 0.05m de espessura assente sobre uma camada de 0.10 m de betonilha sobre camada de 0.25 m de tout-venant , bem como todos os trabalhos e materiais inerentes;	m2	82,00	€ 25,00	€ 2.050,00	camara e junta
2.2	Fornecimento e assentamento de pavimento de cubos de calcário de 0,1x0,1x0,1 m, sobre camada de areia de 0,10m devidamente compactada ;	m2	53,00	€ 25,00	€ 1.325,00	camara e junta